

Hotel VALTUR Portorosa Village

Impermeabilizzazione strutturale e muri di contenimento

LOCALITA': Furnari (ME)

ANNO DI ESECUZIONE: 2003-2005

MATERIALI UTILIZZATI: VANDEX SUPER, VANDEX BB 75, VANDEX EXPASEAL, ENKADRAIN, TYPAR (in fondazione); FINISH, CARSO 1 (facciate)

DIMENSIONE: 4.000 mq (fondazione), 3.900 mq (muri di contenimento), 15.000 mq (facciate)

IL PROBLEMA TECNICO

Impermeabilizzazione strutturale della fondazione delle piscine e delle murature interrato.

SOLUZIONE TECNICA ADOTTATA

L'hotel, inizialmente un Hilton 5 Stelle Superior e in seguito passato sotto la gestione Valtur, è situato in una zona vicina al mare e caratterizzata da vento forte.

La struttura è stata costruita scavando 9 metri e mezzo sott'acqua per cui era necessario intervenire effettuando una impermeabilizzazione strutturale dell'edificio.

A distanza di 10 anni il lavoro risulta perfetto.



