

## Recupero Area ex Deriver

Ripristino del calcestruzzo – Capannoni industriali

LOCALITA': Torre Annunziata (NA)

ANNO DI ESECUZIONE: 2011

MATERIALI UTILIZZATI: sandtex fixbeton pass, sandtex fixbeton 45, sandtex primer, sandtex stabilizer, sandtex finish

COMMITTENTE: Comune di Torre Annunziata

IMPRESA: Cavi Costruzioni s.r.l.

SUPERFICIE: 50.000 mq

### IL PROBLEMA TECNICO

Recupero Area ex Deriver

### SOLUZIONE TECNICA ADOTTATA

1) Veduta esterna dei prefabbricati in calcestruzzo



2) Stato delle superfici da recuperare



3) Dopo la pulizia con idropulitrice, sono state trattati i ferri di armatura in luce con il passivante cementizio sandtex fixbeton pass e risarcite le parti mancanti del calcestruzzo con sandtex fixbeton 45. E' stata applicata una mano di sandtex stabilizer e dopo 24 ore due mani di sandtex finish colore bianco ad airless



4) Effetto finale di un primo corridoio

